แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนวัดหนองกาทอง ม.1 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองกาทอง ม.1 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี แบบเลขที่ /2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย นายกิตติธัช อรุณรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2561

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งดินทางเดิม	860.00	ตร.ม.	–	–	3.00	2,580.00	2,580.00	
2	คอนกรีต1;2;4	129	ลบ.ม	1,680	216,720	306	39,474.00	256,194.00	
3	เหล็กตะแกรง ø 4 มม. @ 0.20# ม.	860	ตร.ม.	25	21,500	5	4,300	25,800.00	
4	เหล็ก Dowel ø 15มม.	15	เส้น	171	2,565	29.00	435.00	3,000.00	
5	ไม้แบบติดตามยาว 2 ข้าง	215	เมตร	15.40	3,311	5.30	1,139.50	4,450.50	
6	ทรายหยาบรองพื้น	43	ลบ.ม.	373.00	16,039	30.00	1,290.00	17,329.00	
7	ยางมะตอยยาแนว	17	ลิตร	20	340	-00	-00	340.00	
8	ค่าแรงหยอดยางมะตอย	172	เมตร	0	-00	12.00	2,064.00	2,064.00	
9	ค่าตัดแนวรอยต่อคอนกรีตด้วยเครื่อง	172	เมตร	0	-00	21	3,612.00	3,612.00	
10	ค่าแรงขัดหยาบผิวหน้าคอนกรีต	860	ตร.ม.	0	0	20.00	17,200.00	17,200.00	
11	ไหล่ทางหินคลุก (ตามสภาพ)	26	ลบ.ม	320	8,320	30.00	780.00	9,100.00	
	รวมค่าวัสดุ				268,795				
	รวมค่าแรง						72,874.50		
	รวมค่าวัสและค่าแรงงาน							341,669.50	
	Factor F 1.2726							434,808.60	
	คิดเป็นเงินทั้งสิน (ปรับลด)							430,000.00	