แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหมืองหามถึงบ้านเวียงคอย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านเหมืองหาม ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี แบบที่ /2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย นายกิตติธัช อรุณรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	960	ตร.ม.	-00	-00	3.00	2,880.00	2,880.00	
2	คอนกรีต1;2;4	144	ลบ.ม	1,680.00	241,920.00	306.00	44,064.00	285,984.00	
3	เหล็กตะแกรง ⌀4 มม.@ 0.20ม.	960	ตร.ม.	25.00	24,000.00	5.00	4,800.00	28,800.00	
4	เหล็ก Dowel ⌀ 15มม.	17	เส้น	171.00	2,907.00	29.00	493.00	3,400.00	
5	ไม้แบบติดตามยาว 2 ข้าง	240	เมตร	15.00	3,600.00	5.30	1,272.00	4,872.00	
6	ทรายหยาบรองพื้น	48	ลบ.ม.	397.00	19,056.00	30.00	1,440.00	20,496.00	
7	ยางมะตอยยาแนว	77	ลิตร	20.00	1,540.00	-00	-00	1,540.00	
8	ค่าแรงหยอดยางมะตอย	192	เมตร	0	-00	12.00	2,304.00	2,304.00	
9	ค่าตัดแนวรอยต่อคอนกรีต	192	ตร.ม	0	-00	21.00	4,032.00	4,032.00	
10	ค่าแรงขัดหยาบผิวหน้าคอนกรีต	960	ตร.ม.	0	0	20.00	19,200.00	19,200.00	
11	ไหล่ทางหินคลุก(ตามสภาพ)	46	ลบ.ม	320.00	14,720.00	30.00	1,380.00	16,100.00	
	รวมค่าวัสดุ				307,743.00				
	รวมค่าแรง						81,865.00		
	รวมค่าวัสและค่าแรงงาน							389,608.00	
	Factor F 1.2726							495,815.14	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น (ปรับลด)							494,000.00	