

ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ขนาดยาว 25.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ต.โรงเจ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.12 ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	383.00	ตรม.		-	100.00	38,300.00	38,300.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	1.13 เหล็ก RB ขนาด 6 มม. (SR-24)	0.85	ตัน	21,624.00	18,380.40		-	18,380.40	
	1.14 เหล็ก RB ขนาด 9 มม. (SR-24)	3.20	ตัน	18,000.00	57,600.00		-	57,600.00	
	1.15 เหล็ก RB ขนาด 12 มม. (SD-30)	0.23	ตัน	18,241.00	4,195.43		-	4,195.43	
	1.16 เหล็ก RB ขนาด 16 มม. (SD-30)	3.58	ตัน	16,801.00	60,147.58			60,147.58	
	1.17 เหล็กวาลายขนาด 4 มม. @ 0.20ม.#	92.50	ตรม.	25.00	2,312.50	5.00	462.50	2,775.00	
	1.18 ลวดผูกเหล็ก	260.40	ก.ก.	44.00	11,457.60		-	11,457.60	
	1.19 ค่าแรงงานตัดเหล็ก ตัดเหล็ก ผูกเหล็ก	8.68	ตัน		-	2,801.00	24,312.68	24,312.68	
	งานโครงสร้างคาน (โครงสร้างเหล็ก)								
	1.20 ท่อเหล็ก BS-M ขนาด 2.5 นิ้ว หนา 3.2 มม.	40.00	ท่อน	1,008.00	40,320.00			40,320.00	
	1.21 ท่อเหล็ก BS-M ขนาด 2 นิ้ว หนา 3.2 มม.	66.00	ท่อน	791.00	52,206.00		-	52,206.00	
	1.22 ท่อเหล็ก BS-M ขนาด 1.5 นิ้ว หนา 3.2 มม.	35.00	ท่อน	627.00	21,945.00		-	21,945.00	
	1.23 เหล็ก RB ขนาด 12 มม. (SAG-ROD)	0.62	ตัน	20,493.00	12,706.00		-	12,706.00	
	รวม							344,345.69	

ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางกาญจนา

บุญลึกกะ)

บุคลากร



ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิชัย นาคแก้ว)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต. ไร่มะขาม

ลงชื่อ.....

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววรินทร์ เทศิม)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ขนาดยาว 25.00 เมตร

สถานีก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.24 เหล็กตัวซี C125x50x20x3.2 มม.(แปล)	110.00	ท่อน	810.00	89,100.00		-	89,100.00	
	1.25 แผ่นเหล็ก PLATE หน้า 9 มม.	20.00	แผ่น	150.00	3,000.00		-	3,000.00	
	1.26 นอตเกลียวขนาด 19 มม. ยาว 0.50 ม.	80.00	ตัว	20.00	1,600.00		-	1,600.00	
	1.27 งานทาสีกันสนิม โครงเหล็ก	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
	1.28 ค่าแรงงานประกอบเชื่อม โครงเหล็ก	625.60	ตรม.	-	-	70.00	43,792.00	43,792.00	
	งานปูกระเบื้องผนังและพื้นอาคาร								
	1.29 พ1 กระเบื้อง ขนาด 8"x 8" ชนิดกันลื่น	20.00	ตรม.	170.00	3,400.00	80.00	1,600.00	5,000.00	
	1.30 พ2 กระเบื้องปูพื้นขนาด 12"x12"	300.00	ตรม.	170.00	51,000.00	80.00	24,000.00	75,000.00	
	1.31 กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ 8"x8" ชนิดกันลื่น	9.00	ตรม.	151.00	1,359.00	80.00	720.00	2,079.00	
	1.32 กระเบื้องปูผนังห้องน้ำ 8"x10"	32.00	ตรม.	173.00	5,536.00	80.00	2,560.00	8,096.00	
	1.33 ไม้มอดกระเบื้องภายในอาคารขนาด	25.00	เมตร	30.00	750.00	18.00	450.00	1,200.00	ตรงผนังด้านหลัง
	1.34 พ3 พื้นผิวขัดมันเรียบ(ปูตลาดโดยรอบ)	118.00	ตรม.		-	80.00	9,440.00	9,440.00	
	1.35 ฝ้าฉลุมิเนียมมอดบริเวณกระเบื้อง	70.00	เมตร	100.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	รวม							255,307.00	

ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางกาญจนา บุญลักษณะ) บุคลากร



ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิณัย นาคแก้ว) หัวหน้าส่วนโยธา อบต. ไร่มะขาม

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววรินทร์ เทศิยม) นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ขนาดยาว 25.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.1 METAL SHEET (0.45) บุณวนกันร้อน	625.60	ตรม.	230.00	143,888.00	70.00	43,792.00	187,680.00	
	งานปิดหน้าจั่วและชายคา								
	2.2 METAL SHEET (0.45) บุณวนกันร้อน	92.00	ตรม.	230.00	21,160.00	70.00	6,440.00	27,600.00	
	2.3 ท่อเหล็ก BS-M ขนาด 1 นิ้ว หนา 3.2 มม.	30.00	ท่อน	400.00	12,000.00		-	12,000.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	2.4 ฝ้าภายในอาคาร ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	-	-	-	-	-	-	-	
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	427.60	ตรม.	280.00	119,728.00	70.00	29,932.00	149,660.00	
	2.5 ฝ้าภายในห้องนำชนิดกันชื้น	13.00	ตรม.	280.00	3,640.00	70.00	910.00	4,550.00	
	2.6 ฝ้าภายนอกอาคาร (ไม่เทียม)	185.00	ตรม.	350.00	64,750.00	70.00	12,950.00	77,700.00	
	2.7 ไม้มอบฝ้าขนาด 1.5 "	75.00	เมตร	30.00	2,250.00	18.00	1,350.00	3,600.00	
	2.8 ตะปูตีไม้มอบฝ้าเพดาน 2"	15.00	กก.	30.00	450.00		-	450.00	
	งานผนัง								
	2.9 ผนังก่ออิฐมวลเบาคึ่งแผ่น	256.00	ตรม.	156.00	39,936.00	80.00	20,480.00	60,416.00	
	2.10 ผนังฉาบปูนเรียบ	467.00	ตรม.	58.00	27,086.00	70.00	32,690.00	59,776.00	
	2.11 งานคอนกรีตทับหลังงานก่ออิฐและเสาเอ็น	120.00	เมตร	70.00	8,400.00	35.00	4,200.00	12,600.00	
	รวม							596,032.00	

ลงชื่อ..... ประชานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางกาญจนา บุญดีกะ) บุคลากร



ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิชัย นาคแก้ว) หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ไร่มะขาม

(นางสาววรินทร์ เทชยิม)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ขนาดยาว 25.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ต.โรงสี อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานบานประตูหน้าต่าง								
	2.12 ป1 (วงกบ+ประตู)บานไม้เนื้อแข็ง	2.00	ชุด	2,400.00	4,800.00	200.00	400.00	5,200.00	
	2.13 ป2 (วงกบ+ประตู)บานเกล็ด PVC	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	180.00	360.00	6,360.00	
	2.14 บานประตูแบบเลื่อนสำหรับผู้พิการ	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	2.15 ลูกบิดประตู	4.00	ชุด	200.00	800.00	100.00	400.00	1,200.00	
	2.16 บานพับหน้าต่าง	16.00	ชุด	50.00	800.00	-	-	800.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องน้ำ								
	2.17 โถส้วมชักโครก รุ่น TF-2187 NW	4.00	ชุด	2,617.00	10,468.00	298.00	1,192.00	11,660.00	
	2.18 สายชำระ	4.00	ชุด	300.00	1,200.00	70.00	280.00	1,480.00	
	2.19 ที่ใส่กระดาษชำระ	4.00	ชุด	234.00	936.00	103.00	412.00	1,348.00	
	2.20 ก๊อกน้ำล้างพื้น (ติดสูงจากพื้น 0.60 ม.)	4.00	ชุด	112.00	448.00	25.00	100.00	548.00	
	2.21 ตะแกรงกรองผงแบบดักกลิ่น	4.00	ชุด	120.00	480.00	70.00	280.00	760.00	
	2.22 โถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	298.00	298.00	1,498.00	
	2.23 ราวจับเสตนเลสสำหรับผู้พิการ 2-ข้างผนัง	8.00	ชุด	500.00	4,000.00	70.00	560.00	4,560.00	
	2.24 ขอบเขวนสิ่งของ	4.00	ชุด	100.00	400.00	25.00	100.00	500.00	
	รวม							42,914.00	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางกาญจนา บุญลักษณะ) บุคลากร



ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพิชัย นาคแก้ว) หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ไร่มะขาม
ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาววรินทร์ เทศชัย) นักวิชาการจัดเก็บรายได้


ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ขนาดยาว 25.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	2.25 แผ่นป้ายด้านหน้าติดบอกรหัสห้องนำหญิง				-		-	-	
	และชายผู้พิการพร้อมรูปหญิงชาย	4.00	ชุด	300.00	1,200.00	25.00	100.00	1,300.00	
	2.26 อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	2,300.00	4,600.00	298.00	596.00	5,196.00	
	2.27 กระดาษติดบริเวณอ่างล้างหน้า	2.00	บาน	500.00	1,000.00	70.00	140.00	1,140.00	
	งานทาสี								
	2.28 ทาสีฝ้าเพดานภายนอกไม่เทียม	138.00	ตรม.	35.00	4,830.00	30.00	4,140.00	8,970.00	
	2.29 ทาสีภายในอาคาร	269.00	ตรม.	32.00	8,608.00	28.00	7,532.00	16,140.00	
	2.30 ทาสีภายนอกอาคาร	95.00	ตรม.	35.00	3,325.00	30.00	2,850.00	6,175.00	
	2.31 สีนํ้าทนทานไม่มอมบนประตูหน้าต่างหมา	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00		-	3,000.00	
3	งานสุขาภิบาล								
	3.1 งานเดินท่อประปา	1.00	งาน	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	3.2 งานเดินท่อน้ำทิ้ง	1.00	งาน	4,500.00	4,500.00		-	4,500.00	
	3.3 งานฝังดักไขมัน+บ่อดักขยะ	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00			7,000.00	
	3.4 บ่อบำบัดน้ำ คสล.	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00		-	4,500.00	
	3.5 งานฝังบ่อบำบัดน้ำเสีย 2,000 ลิตร	2.00	ถัง	8,100.00	16,200.00	1,980.00	3,960.00	20,160.00	
	รวม							82,581.00	



ลงชื่อ..... (นายพินัย นาคแก้ว)



ลงชื่อ..... (นางกาญจนา บุญลักชะ) บุคลากร

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

..... นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ราคาากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ขนาดยาว 25.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ต.โรงสี อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.6 มิเตอร์น้ำ	1.00	ตัว	1,758.00	1,758.00		-	1,758.00	
	3.7 ประตูเปิดปิดน้ำ	1.00	ตัว	384.00	384.00	120.00	120.00	504.00	
	งานระบบไฟฟ้า								
	3.8 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์	21.00	ชุด	1,875.00	39,375.00	135.00	2,835.00	42,210.00	
	3.9 โคมดาวไลท์ในห้องน้ำ	2.00	ชุด	890.00	1,780.00	115.00	230.00	2,010.00	
	3.10 สวิตช์เปิดปิดไฟ	11.00	ชุด	25.00	275.00	100.00	1,100.00	1,375.00	
	3.11 ปลั๊กเกลียว(ได้รับไฟฟ้าชนิด 3 รูมีสายดิน	12.00	ชุด	30.00	360.00	100.00	1,200.00	1,560.00	
	3.12 ตู้โหลดเซ็นเตอร์(ชนิดป้องกันการดูด)	1.00	ชุด	13,350.00	13,350.00	1,000.00	1,000.00	14,350.00	
	3.13 สายไฟ 1x1.5 มม.	500.00	เมตร	15.00	7,500.00	9.00	4,500.00	12,000.00	
	3.14 สายไฟ 1x2.5 มม.	200.00	เมตร	24.00	4,800.00	11.00	2,200.00	7,000.00	
	3.15 ท่อ PVC สำหรับร้อยสายไฟ ฝังใน				-		-	-	
	ผนังอาคารชนิดทนความร้อน	30.00	ท่อน	50.00	1,500.00	20.00	600.00	2,100.00	
	3.16 มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด	1.00	ชุด	1,300.00	1,300.00	500.00	500.00	1,800.00	
	รวม							86,667.00	

ลงชื่อ..... ๑๖ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางกาญจนา บุญลักษณะ) บุคลากร



ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ไร่มะข

(นายพิณ นาคแก้ว)



ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาววรินทร์ เทศิม) นักวิชาการจัดเก็บรายได้

[illegible]

ตั้งชื่อ.....

(นางกาญจนา บุญลักษณะ) บุคลากร

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพนัย นาคแก้ว) หัวหน้าส่วนนโยบาย อบต. ไร่เม้งงาม

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาววรินทร์ เทียม)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้

แบบ ปร.4. ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor-F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	1,996,175.39	1.2701	2,535,342.36	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%			2,535,342.36	
	ปรับลด			16,142.36	
	ปรับลดตามงบประมาณที่มี		รวมค่าก่อสร้าง	2,519,200.00	
คิดเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)					

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน.....395.....ตร.ม. เฉลี่ย.....6,377.72.....บาท/ตร.ม.

กำหนดราคากลางโดย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางกาญจนา บุญลักษณะ) บุคลากร

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพินัย นาคแก้ว) หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ไร่มะขาม

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววรินทร์ เทศอิม) นักวิชาการจัดเก็บรายได้