

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการถมที่ดินเพื่อทำการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้

ช่วงที่ 1 ถมที่ดินเนื้อที่รวมไม่น้อยกว่า 12,112 ตารางเมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร โดยชั้นล่างใช้ลูกรังหินผุ ถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรังหินผุไม่น้อยกว่า 9,689 ลบ.ม. ชั้นบนใช้ดินถม สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 8,478 ลบ.ม. พร้อมบดอัดเกลี่ยแต่งเรียบ

ช่วงที่ 2 ถมที่ดินเนื้อที่รวมไม่น้อยกว่า 1,272 ตารางเมตร สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร โดยชั้นล่างใช้ลูกรังหินผุ ถมสูงเฉลี่ย 1.20 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรังหินผุไม่น้อยกว่า 1,526 ลบ.ม. ชั้นบนใช้ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1,017 ลบ.ม. พร้อมบดอัดเกลี่ยแต่งเรียบ

รวมพื้นที่ถมดินทั้ง 2 ช่วง มีพื้นที่ถมดินไม่น้อยกว่า 13,384 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรลูกรังหินผุไม่น้อยกว่า 11,215 ลบ.ม. และมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 9,495 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและใบประมาณงานของ อบต.โรงเข้ พร้อมป้ายชั่วคราว 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้กำหนด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,850,000 บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน ถมที่ดินเพื่อทำการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้

ช่วงที่ 1 ถมที่ดินเนื้อที่รวมไม่น้อยกว่า 12,112 ตารางเมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร โดยชั้นล่างใช้ลูกรังหินผุ ถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรังหินผุไม่น้อยกว่า 9,689 ลบ.ม. ชั้นบนใช้ดินถม สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 8,478 ลบ.ม. พร้อมบดอัดเกลี่ยแต่งเรียบ

ช่วงที่ 2 ถมที่ดินเนื้อที่รวมไม่น้อยกว่า 1,272 ตารางเมตร สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร โดยชั้นล่างใช้ลูกรังหินผุ ถมสูงเฉลี่ย 1.20 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรังหินผุไม่น้อยกว่า 1,526 ลบ.ม. ชั้นบนใช้ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1,017 ลบ.ม. พร้อมบดอัดเกลี่ยแต่งเรียบ

รวมพื้นที่ถมดินทั้ง 2 ช่วง มีพื้นที่ถมดินไม่น้อยกว่า 13,384 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรลูกรังหินผุไม่น้อยกว่า 11,215 ลบ.ม. และมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 9,495 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและใบประมาณงานของ อบต.โรงเข้ พร้อมป้ายชั่วคราว 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 มกราคม 2559 เป็นเงิน 1,850,000 บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๕.บัญชีประมาณการราคาากลาง

- | | |
|---------------|--------------|
| ๑.๑ แบบ พร.๕ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๑.๒ แบบ พร.๕ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๑.๓ ราคาากลาง | จำนวน ๑ แผ่น |

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

- | | | | |
|----------------------------|---------|-----------------------|-------------------|
| ๖.๑. นายกตัญญู ฉิมพาลี | ตำแหน่ง | หัวหน้าส่วนโยธา | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒. นางสาวกอบกุล ดันทวงศ์ | ตำแหน่ง | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๖.๓. นางสาวปิ่นรัตน์ คงสุต | ตำแหน่ง | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ | กรรมการ/เลขานุการ |