กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายบุญยัง เทียนทอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านดอนข่อย-ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี แบบเลขที่ /2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย นายกิตติธัช อรุณรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน		
1	งานไถปรับพื้นทางเดิม	420	ตร.ม.	-	-	1.64		688	
2	งานผิวทางคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1: 2: 4	63	ลบ.ม.	1,650	103,950.00	-	-	103,950	
	- เหล็ก ตะแกรง Ø 4 มม.@ 0.20 ม #	420	ตร.ม.	28	11,760.00	5.00	2,100	13,860	
	- เหล็ก Dowel Ø 15 มม. SR 24	7	เส้น	347	2,429.00	-	-	2,429	
	- แบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	140	เมตร	20.60	2,884.00	-	-	2,884	
	- ทรายหยาบรองพื้น	21	ลบ.ม.	443	9,303.00	30	630	9,933	
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	81	เมตร	12.98	1,051.00	-	-	1,051	
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	81	เมตร	-	-	21.68	1,756	1,756	
	- ค่าปูผิวทางคอนกรีต	420	ตร.ม.	-	-	11.78	4,948	4,948	
	- ค่าขัดผิวหน้าคอนกรีต	420	ตร.ม.	-	-	30.00	12,600	12,600	
	- ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	420	ตร.ม.	8.33	3,498.00	-	-	3,498	
3	งานไหล่ทาง								
	- หินคลุก (ตามสภาพ)	10	ลบ.ม.	221	2,210.00	30.00	300	2,510	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							160,107	
	Factor F 1.3607							217,857.59	
	ขอเบิกจ่ายเพียง							**217,800.00**	