

ข้อโครงการ/งาน ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนสายบ้านนาแปลงใหญ่ ๒๕๕๖

สถานศึกษา 2 บ้านนาดอก ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย นายกิตติชัย อรุณรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 130 เมตร ทหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 390 ตร.ม.

แบบเลขที่ /2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน			
1	งานแปรรูปพื้นทางเดิม	390	ตร.ม.	-	-	1.50	585.00	585.00		
2	คอนกรีต 1: 2 : 4	58	ลบ.ม.	1,650	95,700.00	306.00	17,748.00	113,448		
3	เหล็กตะแกรง ๑ 4 มม. ๒ 0.20 ม. #	390	ตร.ม.	31	12,090.00	5	1,950.00	14,040		
4	เหล็ก Dowel ๑ 15 มม. SR24	8	เส้น	347	2,776.00			2,776		
5	ทรายหยาบรองพื้น	19	ลบ.ม.	443	8,417.00	30	570.00	8,987		
6	แบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	130	เมตร	20	2,600.00			2,600		
7	ยางหยอดรอยต่อคอนกรีต	75	เมตร	12	900.00			900		
8	ค่าได้รอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	75	เมตร			21.00	1,575.00	1,575		
10	ค่าขีดผิวหน้าคอนกรีต	390	ตร.ม.			20.00	7,800.00	7,800		
9	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	390	ตร.ม.	8	3,120.00			3,120		
11	ไหล่ทางหินคลุก (ตามสภาพ)	13	ลบ.ม.	320	4,160.00	30	390.00	4,550		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							160,381		