แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผนที่ 1

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี แบบเลขที่ /2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย นายกิตติธัช อรุณรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน		
1	ไถปรับพื้นทางเดิม	1,100	ตร.ม.	-	-	1.50	1,650	1,650	
2	ผิวทางคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1: 2: 4	132	ลบ.ม.	1,650	217,800.00	-	-	217,800	
	- เหล็ก ตะแกรง Ø 4 มม.@ 0.20 ม #	880	ตร.ม.	28	24,640.00	5.00	4,400	29,040	
	- เหล็ก Dowel Ø 15 มม. SR24	15	เส้น	347	5,205.00	-	-	5,205	
	- แบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	220	เมตร	20	4,400.00	-	-	4,400	
	- ทรายหยาบรองพื้น	44	ลบ.ม.	443	19,492.00	30	1,320	20,812	
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	172	เมตร	12	2,064.00	-	-	2,064	
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	172	เมตร	-	-	21.00	3,612	3,612	
	- ค่าปูผิวทางคอนกรีต	880	ตร.ม.	-	-	11.00	9,680	9,680	
	- ค่าขัดผิวคอนกรีต	880	ตร.ม.	-	-	20.00	17,600	17,600	
	- ค่าบ่มผิวคอนกรีต	880	ตร.ม.	8	7,040.00	-	-	7,040	
3	งานไหล่ทาง								
	- หินคลุก	22	ลบ.ม.	221	4,862.00	30.00	660	5,522	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							324,425	