แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานชลประทาน

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก ดาดคลอง สายบ้านไร่มาบ-บ้านดอนแจง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านดอนแจง ต.โรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี แบบเลขที่ /2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย นายกิตติธัช อรุณรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561

ปริมาณงาน ก้นคลองกว้าง 0.50 เมตร ปากกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0 .80 เมตร หนา 0.07 เมตร ยาว 375 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน		
1	งานถากถางแนวก่อสร้าง	937.50	ตร.ม.	-	-	2.45	2,296.87	2,296.87	
2	งานรื้อถอนรางดาดคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย	528	ตร.ม.	-	-	45.00	23,760.00	23,760.00	
3	ดินถมปรับแต่งพื้นที่ดาดคอนกรีต	835	ลบ.ม.	90	75,150.00	32	26,720.00	101,870.00	
4	งานขุดแนวดาดคอนกรีต	690	ลบ.ม	-	-	18.20	12,558.00	12,558.00	
5	งานดาดคอนกรีตหนา 0.07 ม.	81	ลบ.ม.	1,650.00	133,650.00	306.00	24,786.00	158,436.00	
6	ค่าแต่งหน้าผิวคอนกรีต	1,162	ตร.ม.	-	-	8.66	10,062.92	10,062.92	
7	ค่าแรงต่อรื้อแบบ	93	ตร.ม.	-	-	133	12,369.00	12,369.00	
8	ค่าไม้แบบ	23	ลบ.ม.	450	10,350.00	-	-	10,350.00	
9	เหล็กตะแกรง ๒ 4 มม.@ 0.20 ม.	1,162	ตร.ม.	28	32,536.00	5	5,810.00	38,346.00	
10	งานปรับแต่งพื้นที่ดาดคอนกรีต	1,162	ตร.ม.	-	-	2.45	2,846.90	2,846.90	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							372,895.69	
	Factor F 1.3375							498,747.98	
	ขอตั้งงบเบิกจ่ายเพียง							498,700.00	