

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอนแวง ซอย 2 (บ้านนางเนียน ผ่องดี) หมู่ที่ 3 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ตามแบบและประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้กำหนด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้กำหนด
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 174,000.- บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน ปริมาณงาน ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรคอนกรีต 58.50 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 กันยายน 2557 เป็นจำนวนเงิน 174,000.- บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
- 5.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 1.1 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 - 1.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
 - 1.3 ราคากลาง จำนวน 1 แผ่น
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสิทธิรัช จิตต์การุณย์ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้
 - 6.2 นางสาวปวีรัตน์ คงสุด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 - 6.3 นางสาวนิตยา โคลงเซ็น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สรุปผลการประมาณราคา

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนแจง ซอย 2 (บ้านนางเพียน ผ่องดี)

ปริมาณงาน ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3. บ้านดอนแจง ตำบลโรงเข้ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตามแบบประมาณการ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

แบบเลขที่ - /2557

ลงวันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรง เป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างตามประมาณการ ปร.4	130,322.00	1.3365	174175.353	FACTOR F เงินล่วงหน้า 0% เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เงินประกันผลงาน 0% พื้นที่ปกติ
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด	3,000.00	0	3,000.00	
รวมเป็นเงินค่าวัสดุ + ค่าแรง เป็นเงิน				174,175.35	
คิดเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง				174,000.00	พิเศษ
ตัวอักษร (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)					
ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง				390	ตร.ม
เฉลี่ยราคาประมาณการต่อหน่วย				446.15	บาท / ตร.ม

ประมาณการโดย

ลงชื่อ




(นายสิทธิวิธ จิตต์การุณย์)

หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ

ลงชื่อ



(ภายิต บัววรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

ลงชื่อ



(นายไพฑูรย์ สิริรุ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3. บ้านคอนแวง ตำบลโรงเข้ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ปริมาณงาน ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรคอนกรีต 58.50 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้

ประมาณราคาโดย นายสิทธิวิรัช จิตต์การุญย์

ประมาณการวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	520.00	ตร.ม	-	0	3.00	1,560.00	1,560.00	
2	งานทรายรองพื้นทาง	19.50	ลบ.ม	280.00	5460.00		-	5,460.00	
3	งานคอนกรีต 1:2:4	61.00	ลบ.ม	-	0.00	350.00	21,350.00	21,350.00	
	3.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์(ประเภท 1.)	366.00	ถุง	125.00	45750.00	-	-	45,750.00	320กก.
	3.2 ทรายหยาบ	37.00	ลบ.ม	280.00	10360.00	-	-	10,360.00	0.57ม3
	3.3 หิน	71.00	ลบ.ม	350.00	24850.00	-	-	24,850.00	1.09ม3
4	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	390.00	ตร.ม	26.00	10140.00	-	-	10,140.00	
5	เหล็กเส้น RB 15 มม. SR 24	137.00	กก.	26.00	3562.00	3.00	411.00	3,973.00	
6	เหล็กเส้น RB 19 มม. SR 24	11.00	กก.	26.00	286.00	3.00	33.00	319.00	
7	แอสฟัลท์หรือค่อคอนกรีต	30	ลิตร	17.00	510.00	5.00	150.00	660.00	
8	ลูกครึ่งทรายแดงไหล่ทาง	20	ลบ.ม	200.00	4000.00	25.00	500.00	4,500.00	
9	ท่อ ค.ส.ล ขนาด 0.20 ม. พร้อมขยาแนวรอยต่อ	4	ท่อน	250.00	1000.00	100.00	400.00	1,400.00	
								130,322.00	
						Factor F.	1.3365	43,853.35	
						ตัวอักษร (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งเจ็ดสิบห้าบาทสามสิบห้าสตางค์)		174,175.35	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

นายสิทธิวิรัช จิตต์การุญย์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3. บ้านคอนแวง ตำบลโรงเข้ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ปริมาณงาน ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรคอนกรีต 58.50 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวน	ราคาหน่วย	จำนวน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	520.00	ตร.ม	-	0	3.00	1,560.00	1,560.00	
2	งานทรายรองพื้นทาง	19.50	ลบ.ม	280.00	5460.00		-	5,460.00	
3	งานคอนกรีต 1:2:4	61.00	ลบ.ม	-	0.00	350.00	21,350.00	21,350.00	
	3.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์(ประเภท 1.)	366.00	ถุง	125.00	45750.00	-	-	45,750.00	320กก.
	3.2 ทรายหยาบ	37.00	ลบ.ม	280.00	10360.00	-	-	10,360.00	0.57ม3
	3.3 หิน	71.00	ลบ.ม	350.00	24850.00	-	-	24,850.00	1.09ม3
4	เหล็กตะแกรงสี่เหลี่ยมรูป 4 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	390.00	ตร.ม	26.00	10140.00	-	-	10,140.00	
5	เหล็กเส้น RB 15 มม. SR 24	137.00	กก.	26.00	3562.00	3.00	411.00	3,973.00	
6	เหล็กเส้น RB 19 มม. SR 24	11.00	กก.	26.00	286.00	3.00	33.00	319.00	
7	แอสฟัลท์รอยต่อคอนกรีต	30	ลิตร	17.00	510.00	5.00	150.00	660.00	
8	ลูกรีงทรายแดงไหล่ทาง	20	ลบ.ม	200.00	4000.00	25.00	500.00	4,500.00	
9	ท่อ ค.ส.ล ขนาด 0.20 ม. พร้อมขยแนวรอยต่อ	4	ท่อน	250.00	1000.00	100.00	400.00	1,400.00	
								130,322.00	
						Factor F.	1.3365	43,853.35	
								174,175.35	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

นายสิทธิวิรัช จิตต์การุณย์

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ

นางสาวปิณรัตน์ คงตุค

ลงชื่อ..........กรรมการ

นางสาวนิตยา โกลงเขิน