แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเช้า มิตรจิต ถึงโรงผลิตน้ำดื่ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี แบบเลขที่ /2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย นายกิตติธัช อรุณรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 62 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน		
1	งานถนนผิว คสล.								
	- ไถปรับพื้นทางเดิม	920	ตร.ม.	-	-	1.69	1,554.80	1,554.80	
	- คอนกรีต 1: 2: 4	138	ลบ.ม.	1,650	227,700.00	306.00	42,228.00	269,928.00	
	- เหล็กตะแกรง ø 4 มม.@ 0.20 ม.	920	ตร.ม.	25	23,000.00	5	4,600.00	27,600.00	
	- เหล็ก SR 24 ø 15 มม.	16	เส้น	284	4,544.00	-	-	4,544.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	46	ลบ.ม.	420	19,320.00	30.00	1,380.00	20,700.00	
	- ยางมะตอยยาแนวรอยต่อ	172	ม.	13	2,236.00	-	-	2,236.00	
	- ค่าตัดแนวรอยต่อและหยอดยาง	172	ม.	-	-	22.00	3,784.00	3,784.00	
	- ค่าขัดผิวหน้าคอนกรีตด้วยเครื่อง	920	ตร.ม.	-	-	15.00	13,800.00	13,800.00	
	- ค่าบ่มผิวคอนกรีต	920	ตร.ม.	8	7,360.00	-	-	7,360.00	
	- ค่าไม้แบบติดตามยาว 2 ข้าง	230	ม.	15	3,450.00	1.50	345.00	3,795.00	
2	งานไหล่ทางหินคลุก	25	ลบ.ม.	327	8,175	30.00	750.00	8,925.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							364,226.80	
	ค่าใช้จ่าย Factor F 1.3624							496,222.59	
	ขอตั้งงบเบิกจ่ายเพียง							496,200.00	