

คสล.สายบ้านไرنอก

โครงการประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไرنอก (ซอยบ้านนายซัด ปิ่นแก้ว)

(แบบ ปร.4)

แผ่นที่ 1.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2. บ้านนาออก ตำบลโรงเข้ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ปริมาณงาน ปริมาณงาน ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรคอนกรีต 22.50 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้

ประมาณราคาโดย นายสิทธิรัช จิตต์การุณย์

ประมาณการวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวน	และแรงงาน	
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	170.00	ตร.ม	-	0	3.00	510.00	510.00	
2	งานทรายรองพื้นทาง	8.00	ลบ.ม	280.00	2240.00		-	2,240.00	
3	งานคอนกรีต 1:2:4	23.00	ลบ.ม	-	0.00	350.00	8,050.00	8,050.00	
	3.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์(ประเภท 1.)	140.00	ถุง	125.00	17500.00	-	-	17,500.00	320กก.
	3.2 ทรายหยาบ	15.00	ลบ.ม	280.00	4200.00	-	-	4,200.00	0.57ม3
	3.3 หิน	26.00	ลบ.ม	350.00	9100.00	-	-	9,100.00	1.09ม3
4	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	150.00	ตร.ม	26.00	3900.00	-	-	3,900.00	
5	เหล็กเส้น RB 15 มม. SR 24	37.00	กก.	26.00	962.00	3.00	111.00	1,073.00	
6	เหล็กเส้น RB 19 มม. SR 24	7.00	กก.	26.00	182.00	3.00	21.00	203.00	
7	แอสฟัลท์รองต่อคอนกรีต	7	ลิตร	17.00	119.00	5.00	35.00	154.00	
8	ลูกวางทรายแดงให้ทาง	8	ลบ.ม	200.00	1600.00	25.00	200.00	1,800.00	
9	ท่อ ค.ส.ล ขนาด 0.20 ม. พร้อมขยายแนวรอยต่อ	2	ท่อน	250.00	500.00	100.00	200.00	700.00	
								49,430.00	
						Factor F.	1.3365	16,633.20	
								66,063.20	

ตัวอักษร (หกหมื่นหกพันหกสิบสามบาทยี่สิบสตางค์)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

นายสิทธิรัช จิตต์การุณย์

ราคากลางโครงการประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไฉ่นอก (ซอยบ้านนาขี้ตีด ปั่นแก้ว)

แผ่นที่ 1.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2. บ้านนาลอก ตำบลโรงเข้ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ปริมาณงาน ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาณคอนกรีต 22.50 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	170.00	ตร.ม	-	0	3.00	510.00	510.00	
2	งานทราขรองพื้นทาง	8.00	ลบ.ม	280.00	2240.00		-	2,240.00	
3	งานคอนกรีต 1:2:4	23.00	ลบ.ม	-	0.00	350.00	8,050.00	8,050.00	
	3.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์(ประเภท 1.)	140.00	ถุง	125.00	17500.00	-	-	17,500.00	320กก.
	3.2 ทราขหยาบ	15.00	ลบ.ม	280.00	4200.00	-	-	4,200.00	0.57ม3
	3.3 หิน	26.00	ลบ.ม	350.00	9100.00	-	-	9,100.00	1.09ม3
4	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	150.00	ตร.ม	26.00	3900.00	-	-	3,900.00	
5	เหล็กเส้น RB 15 มม. SR 24	37.00	กก.	26.00	962.00	3.00	111.00	1,073.00	
6	เหล็กเส้น RB 19 มม. SR 24	7.00	กก.	26.00	182.00	3.00	21.00	203.00	
7	แอสฟัลท์รอยต่อคอนกรีต	7	ลิตร	17.00	119.00	5.00	35.00	154.00	
8	ลูกรีงทราขแดงไหล่ทาง	8	ลบ.ม	200.00	1600.00	25.00	200.00	1,800.00	
9	ท่อ ค.ส.ล ขนาด 0.20 ม. พร้อมขยายแนวรอยต่อ	2	ท่อน	250.00	500.00	100.00	200.00	700.00	
								49,430.00	
						Factor F.	1.3365	16,633.20	
				ตัวอักษร (หกหมื่นหกพันหกสิบสามบาทยี่สิบสตางค์)				66,063.20	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายสิทธิวิรัช จิตต์การุณย์

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

นางสาวปิ่นรัตน์ คงสุต

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาวนิคยา โคลงเซ็น

สรุปผลการประมาณราคา

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่นอก (ซอยบ้านนายชาติ ปิ่นแก้ว)

ปริมาณงาน ปริมาณงาน ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2. บ้านนาดอก ตำบลโรงเข้ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตามแบบประมาณการ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

แบบเลขที่ - /2557

ลงวันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรง เป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานตามประมาณการ ปร.4	49,430.00	1.3365	66063.195	FACTOR F เงินล่วงหน้า 0% เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เงินประกันผลงาน 0% พื้นที่ปกติ
รวมเป็นเงินค่าวัสดุ + ค่าแรง เป็นเงิน				66,063.20	
คิดเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง				66,000.00	พิเศษ
ตัวอักษร (ทกหมื่นหกพันบาทถ้วน)					
ขนาดหรือพื้นที่ที่ก่อสร้าง				150	ตร.ม
เฉลี่ยราคาประมาณการต่อหน่วย				440.00	บาท / ตร.ม

ประมาณการโดย

ลงชื่อ




(นายสิทธิรัช จิตต์การุณย์)

หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ

ลงชื่อ



(นายปิต บัววรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

ลงชื่อ



(นายไพฑูรย์ สิริรุ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล