แบบ ปร.4 แผนที่ 1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาลทุยถึงถนนนาบอม

แบบเลขที่ /2564

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนโตนด หมู่ที่ 3 ตำบลสะพานไกร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย นายกิตติธัช อรุณรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน		
1	ไถปรับพื้นทางเดิม	900	ตร.ม.	-	-	1.50	1,350.00	1,350.00	
2	ผิวทางคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1: 2: 4	135	ลบ.ม.	1,650.00	222,750.00	-	-	222,750.00	
	- เหล็ก ตะแกรง Ø 4 มม.@ 0.20 ม #	900	ตร.ม.	28.00	25,200.00	5.00	4,500.00	29,700.00	
	- เหล็ก Dowel Ø 15 มม. SR24	15	เส้น	347.58	5,213.70	-	-	5,213.70	
	- แบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	300	เมตร	20.60	6,180.00	-	-	6,180.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	45	ลบ.ม.	443.00	19,935.00	30	1,350.00	21,285.00	
	- ค่ายางหยอดรอยต่อคอนกรีต	177	เมตร	13.20	2,336.40	-	-	2,336.40	
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	177	เมตร	-	-	21.92	3,879.84	3,879.84	
	- ค่าปูผิวทางคอนกรีต	900	ตร.ม.	-	-	11.83	10,647.00	10,647.00	
	- ค่าขัดหน้าผิวคอนกรีต	900	ตร.ม.	-	-	30.00	27,000.00	27,000.00	
	- ค่าบ่มผิวทางหน้าคอนกรีต	900	ตร.ม.	-	-	8.46	7,614.00	7,614.00	
3	งานไหล่ทาง								
	- หินคลุกตามสภาพ	15	ลบ.ม.	419.78	6,296.70	30.00	450.00	6,746.70	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							344,702.64	