แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัวยู)

สถานที่ก่อสร้าง สายหมู่ที่ 5 บ้านหัวโรงถึงหมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี แบบเลขที่ /2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย นายกิตติธัช อรุณรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 230 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	และค่าแรงงาน	
1	เคลียริ่งแนวก่อสร้าง (เหมารวม)	1	งาน			9,600.00	9,600.00	9,600.00	
2	งานเทลีนรองก้นราง								
	ดินขุด	26	ลบ.ม.	-	-	31.00	806.00	806.00	
	- คอนกรีต 1: 3: 5	12	ลบ.ม.	1,413	16,956.00	306.00	3,672.00	20,628.00	
	- ทรายหยาบ	12	ลบ.ม.	420	5,040.00	30.00	360.00	5,400.00	
3	งานรางตัวยู								
	- คอนกรีต 1: 2: 4	60	ลบ.ม.	1,650	99,000.00	306	18,360.00	117,360.00	
	- เหล็ก ๏ 9 มม.	815	เส้น	76.65	62,469.75	8.38	6,829.70	69,299.45	
	- ไม้แบบ+ ค้ำยัน	191	ตร.ม.	350	66,850.00	478×90	43,020.00	109,870.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	120	กก.	45	5,400.00	-	-	5,400.00	
	- ตะปู 3 "	2	ลัง	644	1,288.00	-	-	1,288.00	
4	งานฝาราง								
	- คอนกรีต 1: 2: 4	1.65	ลบ.ม.	1,650	2,722.50	306.00	504.90	3,227.40	
	- เหล็ก ๏ 12 มม.	22	เส้น	176.62	3,885.64	16.47	362.34	4,247.98	
	ลวดผูกเหล็ก	5	กก.	45	225	-	-	225.00	
	-ดินถมไหล่ทาง 2 ข้าง	294	ลบ.ม.	90	26460	-	-	26,460.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							373,811.83	
	ค่าใช้จ่าย Factor F 1.3375							499,973.33	
	ขอตั้งงบเบิกจ่ายเพียง							499,900.00	