แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ณ อาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ต. โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี แบบเลขที่ /2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย นายกิตติธัช อรุณรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

ปริมาณงาน ระยะทางประมาณ 160 เมตร พร้อมเชื่อมต่ออาคารอเนกประสงค์ ระยะทางประมาณ 35 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน		
1	เสา คอร. ขนาด 8 เมตร	8	ต้น	3,500.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
2	สาย TH .WA อลูมิเนี่ยมหุ้ม Pvc ขนาด50 ตร.มม	230	ม.	33.00	7,590.00	-	-	7,590.00	
3	สาย TH.WA อลูมิเนี่ยมหุ้ม Pvc ขนาด 95 ตร.มม	750	ม.	48.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
4	แล็ค 4 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	18	ชุด	350.00	6,300.00	-	-	6,300.00	
5	ฟรีฟร์อม เข้าปลายสาย 50 ตร.มม.	20	ตัว	120.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
6	ลูกรอดแรงต่ำ	72	ลูก	45.00	3,240.00	-	-	3,240.00	
7	ลูกต้มเกียวปล่อย	20	ลูก	14.00	280.00	-	-	280.00	
8	พีจีคอนเน็ตเตอร์สลักคู่ 25-95 ตร.มม	12	ตัว	45.00	540.00	-	-	540.00	
9	น๊อต 5หุนยาว 9 นิ้ว	18	ตัว	80.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
10	น๊อต 5หุนยาว 12 นิ้ว	2	ตัว	80.00	160.00	-	-	160.00	
11	แหวนรองน๊อต	20	อัน	24.00	480.00	-	-	480.00	
12	ลวดอลูมิเนี่ยม ๏ 4 มม.	4	กก.	390	1,560.00	-	-	1,560.00	
13	เบ็ดเตล็ดและอื่นๆ (เทมารวม)	1	งาน	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
14	โคมไฟและอุปกรณ์ครบชุดขนาด 40 w	5	ชุด	700.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมเป็นเงิน							94,990.00	
	ค่าแรง (30 % ของวัสดุ)							28,497.00	
	รวมเป็นเงิน							123,487.00	
	ค่าดำเนินการ (10%)							12,348.70	
	รวมยอดยกไป							135,835.70	